

Łodzie, sesja

SBM.II.0004.50.2012

Kłodzko, dnia 18.10.2012 r.



**Pan
Piotr Brzostowicz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłodzku**

W związku z planowaną na dzień 25.10.2012 r. sesją Rady Miejskiej w Kłodzku, której tematem wiodącym będzie :

- Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012.
 - Ocena przygotowania służb komunalnych do okresu zimy.
- przedstawiam stosowne materiały obrazujący powyższy temat.

Z poważaniem

Z-ca BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Witold Krzelowski
Witold Krzelowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. WO a/a

W załączeniu :

1. pismo WG II.0014.11.2012 z dnia 18.10.2012 r. w Kłodzku.

Wydział Organizacyjny
w/m

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kłodzku przedstawia informację nt. przygotowania służb do okresu zimowego:

- 1) W ramach umowy nr 9/2011 na wykonywanie usług w zakresie utrzymania w czystości wyznaczonych chodników, placów miejskich, ciągów pieszo-jezdných, zatok, parkingów oraz prowadzenia na nich „akcji zima” zabezpieczone jest zimowe utrzymanie ciągów pieszych zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
- 2) W ramach umowy nr 15/2012 na wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i utrzymania w czystości zieleni miejskiej na terenie miasta Kłodzka zabezpieczone jest zimowe utrzymanie ciągów pieszych na obsługiwanych terenach zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
- 3) 15 października br., nastąpiło otwarcie ofert w drodze postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła Firma „TEMPO” z siedzibą w Kłodzku, przy ul. Fabrycznej 2. Termin zawarcia umowy po 22 października .

Zgodnie z zapisami umów gotowość do zimowego utrzymania obsługiwanych terenów powinna być osiągnięta w dniu 1 listopada.

I. Charakterystyka techniczna usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników i placów stanowi:

1. Przez prowadzenie „akcji zima” rozumie się:

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wyznaczonych chodników i placów,
- ustawienie na terenach objętych „akcją zima” plastikowych lub metalowych skrzyń na materiały uszorstniające, przy czym skrzynie te muszą zapewniać odizolowanie nagromadzonych w nich materiałów od podłoża, w terminie zapewniającym zabezpieczenie „akcji zima”,
- wykonywanie wszelkich prac związanych z odśnieżaniem i likwidacją śliskości na chodnikach, placach, zatokach i parkingach, wskazanych w załączniku nr 1 , w okresie zimowym, w godzinach od 4.00 do 20.00.
- opróżnianie ulicznych koszy na odpady (ok. 250 szt.), oraz ich konserwacja (prostowanie, malowanie, nadzorowanie położenia i umieszczanie ich w stałych miejscach);
- usunięcie raz w miesiącu plakatów i ogłoszeń ze słupów oświetlenia ulicznego znajdujących się przy chodnikach i placach objętych umową,
- wyznaczenie osób nadzorujących prowadzone prace ze strony wykonawcy, dyspozycyjnych w godzinach od 04.00 do 24.00, wyposażonych w łączność telefoniczną,
- posypywanie chodników i placów realizowane będzie przy użyciu soli drogowej lub mieszanki soli drogowej z piaskiem,
- oczyszczanie chodników, placów, zatok i parkingów z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości w trakcie „akcji zima”, w momencie wystąpienia odwilży.

Standardy zimowego utrzymania w czystości chodników i placów:

- **standardem A** utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest przystąpienie do odśnieżania (likwidacji śliskości) w chwili rozpoczęcia opadów i usunięcie świeżego

śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 5 cm. Chodniki muszą być odśnieżane i posypywane na całej szerokości. Na placach i ciągach pieszo jezdnych dopuszcza się wykonanie ścieżek o minimalnej szerokości 2 m, z wykonaniem dojeżdż do budynków i lokali użytkowych. Błoto pośniegowe na chodnikach i ścieżkach dopuszczone jest do 4-ch godzin od zakończenia odśnieżania. Po zakończeniu odśnieżania na placach i ciągach pieszo jezdnych należy przystąpić do przyzmożenia śniegu. Wywóz śniegu wykonywany jest na polecenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego.

• **standardem B** utrzymania chodników i placów objętych „akcją zima” jest usunięcie świeżego śniegu oraz likwidacja śliskości w ciągu 2-ch godzin po zakończeniu opadów, jednakże grubość pokrywy śnieżnej na chodniku nie może przekroczyć 10 cm. Chodniki muszą być odśnieżane na szerokości umożliwiającej komunikację. Błoto pośniegowe na chodnikach dopuszczone jest do 4 godzin od zakończenia odśnieżania

WYKAZ CHODNIKÓW I PLACÓW WYZNACZONYCH DO UTRZYMANIA W CZYSTOŚCI ORAZ PROWADZENIA „AKCJI ZIMA” W MIEŚCIE KŁODZKU.

L.p.	Nazwa ulicy (placu)	pow.	Standard czystości	Standard „akcji zima”	Uwagi
1.	Armii Krajowej	3290	A	A	do ul. Browarnej ciąg pieszo-jezdny
2.	Bohaterów Getta	1900	A	A	
3.	Bolesława Chrobrego	8500	A	A	również droga za pierzeją w standardzie B
4.	Browarna	880	A	A	również droga za budynkiem Armii Krajowej w standardzie B
5.	Braci Gierymskich	256	B	B	
6.	Chelmońskiego	200	B	B	
7.	Chopina	1000	A	A	
8.	Czeska	2200	A	A	parking bezpłatny w standardzie B
9.	Daszyńskiego	3500	A	A	ciąg pieszo - jezdny i chodniki
10.	Dąbrówki	140	B	B	Bud. 5/I do 5/IV
11.	Dunikowskiego	900	B	B	wokół wieżowca
12.	Dusznicka	1200	B	B	od ul. Kościuszki do stacji pomp, od Parku Przyjaźni Wojsk Górskich do ul. Spółdzielczej oraz wokół ronda
13.	Dworcowa	1100	B	B	
14.	Forteczna	200	B	A	schody
15.	Grodzisko	500	A	A	
16.	Grottgera	2890	A	A	ciąg pieszo-jezdny wraz z mostem
17.	Grunwaldzka	1650	B	B	również teren zielony przed nr 6
18.	Harcerzy	625	B	B	
19.	Hołdu Pruskiego	500	B	B	
20.	Jana Pawła II	450	B	B	

21.	Jedności	5750	A	A	z przejściem podziemnym pod PKP oraz chodniki na moście
22.	Karola Miarki	50	B	B	
23.	Kolejowa	800	B	B	oraz chodniki na moście
24.	Korfantego	1000	B	B	bez chodnika wzdłuż posesji nr 13 wraz ze schodami do budynków
25.	Kościelna i Pl. Kościelny	3620	A	A	wraz dojściem do ul. Z. Czarnego i ul. Spadzistej oraz przejście podziemne
26.	Kościuszki	1700	B	B	
27.	Korytowska	1800	B	B	chodnik na wysepce oraz plac i chodniki na osiedlu
28.	Krakusa	500	B	B	z chodnikiem do ul. Dunikowskiego
29.	Krasińskiego	2300	B	B	z łącznikiem do ul. Mickiewicza
30.	Kusocińskiego	1000	B	B	chodnik od ul. Walasiewiczówny do ul. Morcinka
31.	Lipowa	600	B	B	
32.	Lutycka	1154	B	B	
33.	Łużycka	400	B	B	
34.	Łukasiewicza	900	A	A	
35.	Łukasińskiego	3000	B	B	
36.	Malczewskiego	6700	B	B	również chodniki wewnątrz osiedla
37.	Matejki	2200	A	A	również droga dojazdowa pod most św. Jana i teren przystani gondolowej
38.	Moniuszki	468	B	B	
39.	Mickiewicza	180	B	B	Od ronda
40.	Morcinka	1300	B	B	
41.	Muzealna	326	B	B	
42.	Myśliwska	300	B	B	
43.	Nad Kanalem	570	A	A	
44.	Nadrzeczna	2460	B	B	
45.	Niska	114	B	B	
46.	Norwida	800	B	B	
47.	Objazdowa	4500	B	B	Chodnik i ścieżka rowerowa
48.	Okrzei	2000	A	A	
49.	Partyzantów	1000	B	B	dojścia do budynków komunalnych oraz łącznik od ul. Rodzinnej do ul. Wolności
50.	Piastowska	200	B	B	przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką
51.	Podgórna	830	B	B	

52.	Połabska	1600	B	B	również teren za budynkami pomiędzy ul. Połabską a ul. Grunwaldzką
53.	Promenada nad Nysą Kł.	1500	B	B	od PKS do przejścia przy ul. Orkana
54.	Przyjaciół Dzieci	480	B	B	
55.	Rodzinna	180	B	B	Nr 96-98 i 112-116
56.	Słowackiego	1300	B	B	oraz parking przy dworcu PKP
57.	Spadzista	1200	A	A	
58.	Stroma	10	B	B	
59.	Szkolna	900	B	B	
60.	Szpitalna	520	B	B	
61.	Śląska (krótka)	400	B	B	
62.	Śląska (długa)	1230	B	B	wraz z parkingiem i chodnikami przy ul. Połabskiej 32 – Śląskiej 34
63.	Targowa	300	B	B	
64.	Traugutta	660	B	B	
65.	Tumska	1000	A	A	wraz z podwórzem oraz schodami przy „Jardzie”
66.	Warszawy Centrum	920	B	B	
67.	Walasiewiczówny	100	B	B	
68.	Wandy	250	B	B	
69.	Wiejska	600	B	B	
70.	Witosa	80	B	B	
71.	Wita Stwosza	1374	A	A	
72.	Władysława Jagieły	500	A	A	
73.	Wodna	350	A	A	
74.	Św. Wojciecha	2100	B	B	tylko na osiedlu
75.	Wojska Polskiego	1600	A	A	
76.	Wyspiańskiego	2000	B	B	
77.	Zajęcza	1950	B	B	Chodnik do GE i ścieżka rowerowa do salonu meblowego
78.	Zofii Stryjeńskiej	50	B	B	od ul. Matejki do ul. Wodnej
79.	Żeromskiego	680	B	B	Od ronda

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA USŁUGI. Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka”.

1. Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka rozumnie się:

- 1) zabezpieczenie materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości,
- 2) odśnieżanie poprzez odpłuzanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na samochodach ciężarowych bądź piaskarkach,
- 3) usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli oraz soli zwilżonej solanką,
- 4) wywóz spryzmowanego śniegu na teren wskazany przez Zamawiającego – każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego,
- 5) ręczne doczyszczanie jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefie przejść dla pieszych,
- 6) usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,
- 7) oczyszczanie ulic, zatok i parkingów z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości na ulicach w momencie wystąpienia długotrwałej odwilży (lub na zgłoszenie Zamawiającego) i po zakończeniu zimowego utrzymania dróg gminnych,
- 8) utworzenie i obsługa całodobowego punktu dyspozytorskiego, wyposażonego w łączność telefoniczną i fax,

Zimowe utrzymanie dróg gminnych Wykonawca podejmuje niezwłocznie po wystąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych mogących mieć wpływ na powstanie śliskości, według niżej określonych standardów utrzymania jezdni. W przypadku, kiedy jest to uzasadnione czynnikami atmosferycznymi, które nie powodują konieczności prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zawiesi wykonywanie tych czynności. Podjęcie i zawieszenie czynności może nastąpić również po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. O podjęciu i zawieszeniu wykonywania czynności w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawca i Zamawiający każdorazowo powiadamiają się niezwłocznie faxem.

2. Standardy utrzymania jezdni objętych zimowym utrzymaniem dróg gminnych:

I-sza kolejność odśnieżania:

do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić w chwili rozpoczęcia opadów lub innych czynników powodujących wystąpienie śliskości, jezdni przez cały okres opadów musi być odśnieżana i posypywana na całej szerokości, zakończenie odśnieżania i likwidacji śliskości musi nastąpić po 2 godzinach od zakończenia opadów, a usunięcie błota pośniegowego po 4 godzinach od zakończenia opadów. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 2 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie jedynie cienkiej, nie utrudniającej ruchu, warstwy zajeżdżonego śniegu. Niedopuszczalne jest występowanie kolein i zasp. Likwidacja śliskości prowadzona jest:

- 1) przy użyciu soli zwilżonej solanką do temperatury - 10°C,
- 2) mieszanką piasku z dodatkiem 20 % soli przy temperaturze poniżej - 10°C.

Ponadto na odcinkach oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, w kolumnie uwagi (wszelkie wzniesienia, spadki, oraz skrzyżowania i inne miejsca decydujące o warunkach ruchu) likwidacja śliskości prowadzona będzie przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli.

II-ga kolejność odśnieżania:

do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić nie później niż z chwilą zakończenia odśnieżania jezdni 1-szej kolejności odśnieżania, jezdni musi być odśnieżana i posypywana na całej szerokości, zakończenie odśnieżania i likwidacji śliskości musi nastąpić po 4 godzinach od zakończenia opadów, a usunięcie błota pośniegowego po 6 godzinach. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 4 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie zajeżdżonego śniegu. Niedopuszczalne jest występowanie kolein i zasp. Likwidacja śliskości prowadzona jest przy użyciu soli lub mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli.

III-cia kolejność odśnieżania:

jezdnie odśnieżane na całej szerokości, a posypywane na: skrzyżowaniach, odcinkach o pochyleniu >4%, oraz innych miejscach decydujących o warunkach ruchu, usunięcie śniegu luźnego musi nastąpić po 6 godzinach od zakończenia opadów a usunięcie błota pośniegowego po 10 godzinach. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 6 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie zajeżdżonego śniegu a po intensywnych opadach lokalne języki śniegowe i zasy stanowiące czasowe utrudnienia dla pojazdów osobowych. Likwidacja śliskości prowadzona jest przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli.

Załącznik Nr 1 do Umowy nr... /2012 z dnia2012 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH WYZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W MIEŚCIE KŁODZKU.

L.P.	Nazwa ulicy	Standard odś.	Pow. jezdni [m ²]	uwagi
1.	Akacyjowa	III	525	
2.	Armii Krajowej	I	1760	Od ul. Browarnej do ul. Noworudzkiej
3.	Braci Gierymskich	I	753	
4.	Broniewskiego	III	1320	
5.	Brzoskwiniowa	III	673	
6.	Brzozowa	III	850	
7.	Bukowa	III	1059	
8.	Cedrowa	II	800	
9.	Cisowa	II	700	
10.	Cicha	III	504	
11.	Chelmońskiego	III	400	
12.	Czarnieckiego	III	1584	
13.	Czereśniowa	III	819	
14.	Czeska	I	2207	
15.	Daszyńskiego	II	3000	
16.	Dąbrowskiej	III	1661	

17.	Dąbrówki	I	1100	
18.	Dębowa	III	1274	
19.	Długosza	III	3650	500 m ² od ul. Korytowskiej do ul. św. Wojciecha standard II
20.	Drzymały	I	3400	
21.	Dunikowskiego	II	1680	
22.	Dusznicka	I	12800	W tym dojazd do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
23.	Dworcowa	II	5000	Od ul. Szpitalnej do ul. Korfatego w tym odcinek 500 m ² do mostu 15-lecia do ul. Korfatego standard I
24.	Fabryczna	III	2713	
25.	Forteczna	II	1080	
26.	Graniczna	II	1050	
27.	Grabowa	III	1650	
28.	Grunwaldzka	I	4320	
29.	Harcerzy	I	776	
30.	Hłaski	III	750	
31.	Holdu Pruskiego	I	2544	Od ul. B. Getta do ul. Rodzinnej
32.	Jana Pawła II	I	3403	
33.	Jaskółcza	III	704	
34.	Jasna	III	1210	
35.	Jaśminowa	III	322	
36.	Jaworowa	III	2430	
37.	Jesionowa	III	424	
38.	Jodłowa	III	492	
39.	Kwiatowa	III	856	
40.	Krzywa	I	3416	
41.	Kasztanowa	III	2844	
42.	Klonowa	III	329	
43.	Kilińskiego	III	700	
44.	Kolejowa	I	3000	Z łącznikiem do ul. Łukasińskiego
45.	Kwiatowa	II	425	
46.	Marii Konopnickiej	III	173	
47.	Mikołaja Kopernika	III	700	
48.	Kołątaja	III	550	
49.	Korczaka	III	1730	Dojazd do bud. nr 40
50.	Korytowska	I	3600	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
51.	Kowalska	III	260	
52.	Krakusa	I	686	
53.	Kraśnińskiego	I	2766	
54.	Kromera	III	3462	
55.	Kusocińskiego	II	3600	
56.	Lipowa	I	3306	
57.	Lisia	II	7000	Od ul. Objazdowej do ul. Dusznickiej

58.	Lutycka	I	3136	
59.	Łąkowa	I	2500	
60.	Łukasieńskiego	I	3240	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
61.	Łużycka	I	900	Łącznik ul. Połabskiej z ul. Witosy oraz parking
62.	Malczewskiego	I	6743	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
63.	Matejki	I	970	
64.	Miarki K.	I	1290	
65.	Modrzewiowa	III	581	
66.	Moniuszki	II	1098	
67.	Morcinka	I	1920	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
68.	Morełowa	III	863	
69.	Muzealna	II	740	
70.	Myśliwska	III	1007	
71.	Nadrzeczna	II	5800	Łącznie z zatoką parkingową i chodnikiem po stronie zabudowań
72.	Nalkowskiej	I	1100	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
73.	Niska	I	828	
74.	Nowy Świat	III	2000	
75.	Objazdowa	II	38086	Łącznie z zatokami parkingowymi, drogą do CH Galeria Twierdza Kłodzko – łącznie z chodnikami z tym odcinku.
76.	Ogrodowa	II	955	Oraz sięgacz 200m ² III standard
77.	Okrzei	I	3842	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
78.	Orkana	II	1600	W tym 500 m ² podjazdu od ul. Słowackiego w standardzie I
79.	Ostatnia	III	1940	
80.	Partyzantów	II	2070	
81.	Piastowska	I	2954	
82.	Piękna	II	1900	
83.	Podgórna	I	1225	
84.	Półwiejska	III	2460	Dojazd do budynków nr 3 i 11A
85.	Przyjaciół Dzieci	I	2126	
86.	Ptasia	III	1461	
87.	Rajska	II	1590	
88.	Rakowa	III	600	
89.	Rataja	II	1200	
90.	Reja	III	575	
91.	Reymonta	III	916	
92.	Rodzinna	II	6388	Oraz parking przy bud. nr 1-7
93.	Różana	III	1320	
94.	Rzepichy	III	450	
95.	Sienkiewicza	I	5280	
96.	Sierpowa	II	5200	
97.	Słoneczna	III	600	
98.	Słowackiego	I	4300	

99.	Sosnowa	III	792	
100.	Skośna	III	3850	
101.	Sportowa	III	1878	
102.	Spółdzielcza	I	7410	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
103.	Stroma	I	385	
104.	Stryjeńskiej Zofii	III	3823	W tym 500 m ² od ul. Matejki do ul. Wodnej I standard. Parking w III standardzie.
105.	Szkolna	I	1800	
106.	Szpitalna	III	17400	W tym 4300 m ² od ul. Zamiejskiej do wiaduktu kolejowego I standard
107.	Śliwkowa	II	2030	
108.	Śląska (krótka)	II	870	
109.	Świerkowa	III	805	
110.	Targowa	III	564	
111.	Tetmajera	III	2587	
112.	Towarowa	III	900	
113.	Traugutta	I	1905	
114.	Tuwima	I	600	
115.	Walasiewiczówny	II	1380	
116.	Walczyńskich	II	11300	
117.	Wandy	I	852	Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
118.	Warty	II	1840	Stary odcinek drogi w kierunku Boguszyna
119.	im. Warszawy Centrum	II	4010	W tym 1760 m ² dojazdów do budynków w III standardzie
120.	Wiejska	II	2250	
121.	Wierzbowa	II	1900	
122.	Więźniów Politycznych	III	560	
123.	Widokowa	II	1900	
124.	Wiosenna	II	3523	Łącznie z parkingami i zatokami parkingowymi.
125.	Wilcza	II	1710	
126.	Willowa	III	530	
127.	Wiśniowa	III	4920	
128.	Wodna	I	531	
129.	św. Wojciecha	II	2748	
130.	Wojska Polskiego	I	960	Od pl. Jagielły do ul. Zawiszy Czarnego Mieszanka piasku z solą tylko przy dojazdach do skrzyżowań
131.	Wolności	II	4000	
132.	Wyspiańskiego	III	9303	Sięgacz do budynku 2C, za bud. 49-63, sięgacz Balsax, sięgacz do bud. nr 42a, wokół hurtowni bud. nr 40 (Lactis, Majowy Sen), dojazd od ul. Wyspiańskiego do bud. ul. Korczaka 55, dojazd do Straży Granicznej, dojazd do hurtowni „Kajtek”
133.	Wyszyńskiego	II	1968	
134.	Wzniesienie	III	1010	
135.	Zagórze	III	3520	

136.	Zamkowa	III	1080	
137.	Zelenay	III	1626	
138.	Zajęcza do obwodnicy	II	3365	Dojazd do budynków nr 11
139.	Zamiejska	II	6684	W tym 4000 m ² od ul. Warty do ul. Szpitalnej standard I
140.	Zawiszy Czarnego	I	2200	
141.	Żeromskiego	I	3707	

KIEROWNIK
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Jarosław Sokół

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEZ WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY W ROKU 2012.

1. Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie realizacji zadania 31.10.2012r. Zostanie wykonany zjazd z ulicy Wyspiańskiego do nieruchomości o numerach 51-63 wraz odwodnieniem liniowym, w celu wyeliminowania napływu wód opadowych na ul. Wyspiańskiego.

Wartość robót: 23 884,13 zł.

2. Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej.

Opis: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zostały wykonane ulice o nawierzchni kamiennej na terenie miasta Kłodzka, ulice: Cedrowa, Mariańska, Graniczna, Widokowa, Piękna.

Wartość robót: 64 999,35 zł.

3. Modernizacja ulicy Walecznych - etap I.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planowany jest pierwszy etap przebudowy ulicy Walecznych polegający na budowie kanalizacji deszczowej od ulicy Piastowskiej do ulicy Kołłątaja. Dnia 5 października otwarto oferty dotyczące wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin realizacji: marzec 2013r.

Wartość robót: 350 000,00 zł.

4. Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej.

Opis: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni oraz wyprofilowanie terenu w celu odprowadzenia wód opadowych.

Wartość robót: 10 000,00 zł.

5. Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulic Wierzbowej, Bukowej oraz na Ustroniu.

Wartość robót: 29 520,00 zł.

6. Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasińskiego 32.

Opis: Zadanie zrealizowane. W ramach zadania został przebudowany odcinek muru oporowego przyległy do nieruchomości nr 32 ulicy Łukasińskiego.

Wartość robót: 19 500,00 zł.

7. Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2D - dokumentacja projektowa.

Zadanie zrealizowane. Wykonano projekt. Został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Wartość robót: 5 000,00 zł.

8. Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej.

Opis: Zadanie zrealizowane. Wykonano nowe ujęcia kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w miejscach zbierania się wód opadowych.

Wartość robót: 59 360,71 zł.

9. Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasińskiego.

Opis: Zadanie zrealizowane. Wykonano odcinek nowej kanalizacji deszczowej.

Wartość robót: 54 864,85 zł.

10. Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta.

Opis: Zadanie zrealizowane. Wykonano zmianę sposobu użytkowania magazynu pijalni wód mineralnych wraz z modernizacją przyłączy wodnych, kanalizacyjnych oraz sieci elektrycznych.

Wartość robót: 24 874,52 zł.

11. Modernizacja kolektora odwadniającego przy ul. Zamiejskiej.

Opis: Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania udrożniono i przebudowano odcinek kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przebudową studni w ulicy Zamiejskiej.

Wartość robót: 24 275,27 zł.

12. Kłodzki skwer kultury- modernizacja przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne- modernizacja elewacji bocznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Kłodzku.

Opis: Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano: skucie istniejących tynków, przygotowanie i oczyszczenie ścian zewnętrznych, wykonanie nowych tynków, wykonanie tynków ciągnionych, wykonanie tynku renowacyjnego, przygotowanie podłoża, malowanie farbami sylikatowymi, itp.

Wartość robót: 52 540,91 zł.

13. Nadzór inwestorski nad modernizacją elewacji.

Opis: Zadanie zrealizowane. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją elewacji bocznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Kłodzku.

Wartość robót: 1 476,00 zł.

14. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji. Dotyczy udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 94 494,00 zł.

15. Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania planuje się modernizację sal intensywnego nadzoru internistycznego w Oddziale Wewnętrznym.

Wartość dotacji celowej wynosi 60 000,00 zł.

16. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i rekreacji.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja pokrycia dachu hali widowiskowo-sportowej w Kłodzku.

Wartość dotacji celowej wynosi 52 000,00 zł.

17. Modernizacja kotłowni w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32.

Opis: zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano:

- demontaż, transport i montaż pieca,
- przerobienie kolektorów zasilającego i powrotnego
- montaż zaworów odcinających oraz inne drobne roboty budowlane związane z montażem pieca.

Wartość robót: 10 000,00 zł.

18. Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Kłodzka.

Opis: Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem na lata 2005-2013.

Wartość robót: 420 000,00 zł.

19. Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta.

Opis: W ramach zadania planuje się doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia.

Plan: 30 000,00 zł.

20. Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej

Opis: Planuje się zmodernizować chodnik w miejscach o złym stanie nawierzchni.

Plan: 6 500,00 zł.

21. Modernizacja budynku gospodarczego położonego na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6.

Opis: W ramach zadania planuje się budowę systemu odwodnienia, wzmocnienie fundamentów, oraz modernizację elewacji.

Plan: 15 000,00 zł.

22. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3.

Opis: W ramach zadania planuje się wykonanie nowych pionów, montażu zaworów termostatycznych, oraz grzejników.

Plan: 138 000,00 zł.

KIEROWNIK
Wydziału Infrastruktury
Mariusz Kud