

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rów R-A dług. 737 m. Kłodzko obręb Ustronie					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp	m ²		
d.1	0114-04	3000	m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	3000	m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
3	KNR-W 2-	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	01 0217-14	460	m ³	460.000	
				RAZEM	460.000
4	KNR-W 2-	Zabudowa wyrw w skarpach jak Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wys. nasypu powyżej 4 m w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.1	01 0503-02	50	m ³	50.000	
	analogia			RAZEM	50.000
5	KNR-W 2-	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m ³ wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
d.1	01 0410-01	410	m ³	410.000	
				RAZEM	410.000
6	KNR-W 2-	Wykopy ręczne rowów i kanałów o szer.dna do 1 m - kat. gr. IV - głębokość 1.0 m	m ³		
d.1	01 0408-03	13.5	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
7	KNR-W 2-	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³		
d.1	01 0409-02	13.5	m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
8	KNR-W 2-	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gr. III przy robotach wodno-melioracyjnych	m ²		
d.1	01 0507-02	800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
9	KNR-W 2-	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.1	01 0510-03	800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
10	KNR 2-11	Wykonanie podsypki z pospółki o grub. 5 cm	m ²		
d.1	0404-01	78	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
11	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami melioracyjnymi o wym. 90x60x10	m ²		
d.1	0411-01	956.40	m ²	956.400	
	analogia			RAZEM	956.400
12	KNR 2-11	Wbijanie kołków i słupków oporowych o śr. 4-6 cm na głębok. 0.80 m w grunt kat.III	szt.		
d.1	0524-02	2850	szt.	2850.000	
				RAZEM	2850.000
13	KNR-W 2-	Wykonanie fundamentów, ścian przyczółków przepustów oraz stopnia z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	02 0101-06	3.60	m ³	3.600	
	analogia			RAZEM	3.600
14	KNR-W 2-	Podmurowanie przyczółków, zabudowa ubytków w fundamencie jak ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.6 m	m ³		
d.1	02 0201-01	0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
15	KNR-W 2-	Zасыpanie otworów w płytach jak Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m - zagęszczanie ręczne	m ³		
d.1	01 0501-01	17	m ³	17.000	
	analogia			RAZEM	17.000
16	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namotu grubości 40 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.6 m	m		
d.1	0926d-02	270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
17	KNR 2-11	(KNK 2-11) Usuwanie namotu grubości 20 cm z cieków o głębokości do 1 m i szerokości dna 0.8 m	m		
d.1	0926b-03	107	m	107.000	
				RAZEM	107.000