

ZP-II.271.8.2.2013

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5.000.000 euro na zadanie pn. :  
**„ Cz. I Dostawa Wyposażenia - System oprowadzania turystów, cz. II Prace instalacyjne -instalacja systemu audio-wideo w Podziemnej Trasie Turystycznej, ul. Zawiszy Czarnego 3, 57-300 Kłodzko.”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004. roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

*1. Zamawiający wprowadza zmianę w cz. II przedmiotu zamówienia polegającą na :*

**Zmianie sposobu rozprowadzenia kabli zasilania elektrycznego, transmisji danych łącznie z systemem nagłośnienia, sterowania na rozprowadzenie kabli za pomocą instalacji zewnętrznej w postaci ułożenia kabli w rurach winidurowych koloru brązowego, mocowanymi do podłoża za pomocą uchwytów winidurowych umieszczonych min. co 1 m..Uchwyty należy mocować w cegle lub kamieniu z pominięciem spoin. Instalację należy rozprowadzić na możliwie jak najwyższej wysokości tj. rozprowadzenie rur nie powinno dominować na ścianie trasy.**

Powyższa zmiana dotyczy trasy podziemnej z wyłączeniem pawilonu wejściowego i wyjściowego, gdzie należy rozprowadzić kable w systemie podtynkowym.

Powyższa zmiana dotyczy m.in. :

**1. Zmiany sposobu rozprowadzenia kabli - m.in. str. 23 Projektu budowlanego**

**pkt. 2.1 System tras kablowych**

z:

*„Zaprojektowano ułożenie instalacji zasilania elektrycznego i transmisji danych w całości jako instalację podtynkową. Przewody należy prowadzić w wykutych bruzdach wzdłuż całej trasy. Po ułożeniu przewodów należy je przykryć /zamurować/ cegłą klinkierową w kolorze identycznym jak istniejące podłoże.”*

na:

*„ Zaprojektowane ułożenie instalacji zasilania elektrycznego i transmisji danych należy rozprowadzić wzdłuż całej trasy podziemnej na zewnątrz za pomocą rur winidurowych koloru brązowego, mocowanymi do podłoża za pomocą uchwytów winidurowych umieszczonych min. co 1 m..Uchwyty należy mocować w cegle lub kamieniu z pominięciem spoin. Instalację należy umieścić min. na 2/3 wysokości pomieszczenia od poziomu posadzki.”*

Podobne rozwiązanie zastosowano w Podziemiach Rzeszowskich :  
<http://www.rzeszowskiepodziemia.pl/>

Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek dostosowania kosztorysu ofertowego do wprowadzonej zmiany.

Zamawiający nie wprowadza zmiany do Przedmiaru robót, gdyż ma on charakter pomocniczy.

**II. Zmianę terminu wykonania zamówienia art. 36 ust. 1 pkt. 4 ustawy (pkt. A 5.1 SIWZ oraz pkt. II.2 ogłoszenia o zamówieniu, załącznik I pkt. 3 do ogłoszenia o zamówieniu, pkt. IV.4.4. ogłoszenia o zamówieniu), dotyczy I i II części zamówienia**

z:

„Zamawiający ustala termin wykonania Zamówienia jako termin wymagany dla I i II części zamówienia wynoszący 2 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.”

na:

„Zamawiający ustala termin wykonania Zamówienia jako termin wymagany dla I i II części zamówienia wynoszący 6 tygodni licząc od daty zawarcia umowy.”

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert z 28.03.2013 godz.9:00 na 03.04.2013r. godz. 9:00.**

**Termin otwarcia ofert Zamawiający zmienia z 28.03.2013. godz. 9:30 na 03.04.2013r. godz. 9:30.**

Marta Gredys  
INSPEKTOR  
ds. zamówień publicznych

Aleksandra Gwizdowska  
Pełnomocnik ds. rewitalizacji

Z-ca BURMISTRZA  
Miasta Kłodzka

Henryk Urbanowski

KIEROWNIK  
Wydziału Infrastruktury

Mariusz Kud

Artur Toko