

ZP/341/21/09

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na "MODERNIZACJĘ ODCINKA CHODNIKA UL. OKRZEI W KŁODZKU - etap I"

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania jednego z Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na podstawie art. 12 a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych /oraz Bip-ie, T.O./ ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień: 03.07.2009 r do godz 10:00.

Termin otwarcia ofert :03.07.2009 r godz 10:30.

1. Przy wykonaniu przestawienia jak i wbudowania krawężnika, konieczne jest odcięcie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych i jej rozbiórka, jak również wbudowanie w miejscu połączenia rozebranej nawierzchni z krawężnikiem ( po wbudowaniu lub przestawieniu) zgodnie z przekrojem w projekcie w dwóch warstwach wiążącą gr. 4 cm i ścieralna gr. 3 cm. Proszę wprowadzić stosowne przedmiary robót do wykonania oraz skorygować wywóz gruzu.

**Odp: Zamawiający po konsultacji z projektantem postanawia zrezygnować z poz. 15 (str. LEWA) i poz. 17 ( str. PRAWA) – przestawienie krawężników. Pozycja ta nie jest konieczna przy remoncie chodnika, który oddzielony jest od jezdni pasem zieleni. Rozebranie nawierzchni więc nie będzie konieczne.**

2. W projekcie zaznaczono ławę betonową z oporem w przedmiarze przyjęto zwykłą, jak jest prawidłowo?. Jeśli ława z oporem to konieczna jest korekta wykonania rowka pod krawężnik z 20\*20 cm na 40\*40 cm. Proszę o wprowadzenie stosownych zmian jak również doliczenie ilości gruzu z wykopów do wywozu.

**Odp: Do wyliczeń należy przyjąć ławę z oporem.**

3. Nie policzono w przedmiarze rowka pod przebudowywany krawężnik na ławie betonowej z oporem, proszę o korektę przedmiaru dotyczącą wykonania rowka pod ławę i krawężnik do przebudowy oraz wywóz ziemi z wykopu.

**Odp: Zamawiający po konsultacji z projektantem postanawia zrezygnować z poz. 15 (str. LEWA) i poz. 17 ( str. PRAWA) – przestawienie krawężników. Pozycja ta nie jest konieczna przy remoncie chodnika, który oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.**

4. Zgodnie z procesem technologicznym, w czasie przebudowy, budowy krawężnika i chodnika w obrzeżach istniejące pasy zieleni zostaną przekopane. Czy zielenie będzie odbudowywana i odbudowana nowa, jeśli tak to proszę o wprowadzenie stosownych pozycji przedmiaru.

**Odp: Pasy zieleni po wykonaniu prac należy doprowadzić do stanu zastanego przed przystąpieniem do prac.**

5. Poz. 12 (str. LEWA) ułożenie obrzeża 358,30 mb i poz. 14 (str. PRAWA) 476,12 mb, brak jest pozycji wykonanie rowka pod obrzeża. Ponieważ przedmiar nie zawiera pozycji korytowanie, którego poszerzenie mogłoby uwzględnić rowek pod obrzeże, nie zawiera jej także tabela KNR 2-31 0407-05, proszę o wyjaśnienie w której pozycji Zamawiający „ukrył” wykonanie 834,42 mb rowka pod obrzeże i wywiezienie ziemi z urobku.

**Odp: Proszę do poz. 11 (str. LEWA) i poz. 13 (str. PRAWA) doliczyć wykonanie rowka pod obrzeże. Po zmianie: str. Lewa – 444,08 m; str. Prawa – 583,08 m**

6. Poz. 15 (str. LEWA) i poz. 17 (str. PRAWA) – przestawienie krawężników, w przedmiarze jest betonowych a w rzeczywistości są krawężniki kamienne.

**Odp: Zamawiający po konsultacji z projektantem postanawia zrezygnować z poz. 15 (str. LEWA) i poz. 17 ( str. PRAWA) – przestawienie krawężników. Pozycja ta nie jest konieczna przy remoncie chodnika, który oddzielony jest od jezdni pasem zieleni.**

7. Poz. 13 (str. LEWA) i poz. 15 (str. PRAWA) – ława pod krawężniki – należy się domyśleć, że w pozycjach jest także wykonanie ławy pod przestawiane krawężniki z poz. 15 (str. LEWA) i 17v (str. PRAWA) – proszę o potwierdzenie. Proszę także o wyjaśnienie, czy i gdzie przewidział Zamawiający remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej przy przekładanych krawężnikach. Wg pośpiesznych obliczeń  $210 + 314 = 524$  mb cięcia asfaltu  $\times 0,10$  m =  $52,4$  m<sup>2</sup> asfaltu do uzupełnienia. Brak pozycji w przedmiarze.

**Odp: Po dokonaniu zmiany w poz. 15 (str. LEWA) i poz. 17 ( str. PRAWA) – przestawienie krawężników, należy skorygować wartość w poz. 13 (str. LEWA) – jest  $17,75$  m<sup>3</sup> będzie  $6,86$  m<sup>3</sup> ; poz. 15 ( str. PRAWA) – jest  $25,26$  m<sup>3</sup> po zmianie  $8,56$  m<sup>3</sup>. Powyższe wartości dotyczą ławy z oporem przy nowych krawężnikach. Rozebranie nawierzchni nie będzie konieczne.**

8. Poz. 19 (str. LEWA) i poz. 21 (str. PRAWA) – wywóz gruzu z rozbiórki – odległość wskazana przez zamawiającego sugeruje wysypisko miejskie w Kłodzku – czy należy ująć opłatę za składowanie? Poz. 11 (str. LEWA) i poz. 13 (str. PRAWA) – nie uwzględnione przy wywozie gruzu.

**Odp: Przy wywozie gruzu należy uwzględnić opłatę za składowanie na miejskim wysypisku w Kłodzku. Do wywozu należy również doliczyć materiał z wykonywania rowków pod krawężnik i obrzeża. Po zmianach: poz. 18 i 19 (str. LEWA) -  $74,40$  m<sup>3</sup>; poz. 20 i 21 (str. PRAWA) –  $115,50$  m<sup>3</sup>**

9. W UMOWIE ??? Zamawiający zawarł klauzulę – „wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z przekazaniem jednego egzemplarza mapy z pieczęciami świadczącymi o przyjęciu do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym”. A dlaczego nie w przedmiarze? Proszę odpowiedzieć gdzie wykonawca ma wykazać koszt wykonania powyższej inwentaryzacji skoro brak jest pozycji w przedmiarze a dopisać jej sam nie może? To nie jest koszt 1 zł.

**Odp: Zamawiający odstępuje od wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w związku z powyższym dokonuje zmiany w treści projektu umowy poprzez wykreślenie w § 2 pkt. h.**