



INSTALACJA ODGROMOWA

**INSTALACJA ODGROMOWA**

- Zwody poziome, nienaprężane Fe/Zn fi 8
- Złącza pomiarowe drut-bednarka
- ⚡ Przewody odprowadzające Fe/Zn fi 8

Istniejąca instalacja odgromowa na dachu:  
do demontażu

Zwody poziome, nienaprężane: drut Fe/Zn fi 8,0mm  
Przewody odprowadzające: drut Fe/Zn fi 8,0mm  
układane w grubościennych ostonach rurowych PVC pod tynkiem, w ścianach budynku lub nasiennie na uchwyłach mocowanych w ścianach

Złącza kontrolne: drut-bednarka Fe/Zn montowane nasiennie

Do instalacji odgromowej należy podłączyć wszystkie wentylatory, metalowe kominy, maszyny zamontowane na dachu

Należy wykonać pomiary kontrolne instalacji uziemienia  $R_{uz} \leq 10 \Omega$

W przypadku uzyskania wyników negatywnych pomiarów należy zamontować dodatkowe uziomy szpilowe

Należy wykonać pomiary instalacji odgromowej i założyć paszport urządzenia piorunochronnego

<b>FIRMA "HTM"</b> 57-300 KŁODZKO UL. OKRZEI 7 tel/fax: (074) 647 35 00 tel.kom (0601) 893 995 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I PROJEKTOWE		
TYTUL RYSUNKU		NR UMOWY
OBIEKT	Remont i modernizacja dachu Hali Sportowej w Kłodzku	FAZA P.B.
ADRES	Kłodzko, dz. nr 1, (AM-2), m. Kłodzko	DATA
INWESTOR	Gmina Miejska Kłodzko 57-300 Kłodzko Plac Bolesława Chrobrego 1	07.2015
SKALA	Instalacje Elektryczne - PROJEKTANT mgr inż. Ryszard Kulczak NBGP.V-7342/379/98 DOŚ/EI/2171/01	Instalacje Elektryczne - SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Marek Biernat NBGP.V-7342/379/98 DOŚ/EI/2187/01
<b>1:100</b>		NR RYSUNKU <b>E.01</b>