

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-21 0203-03	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV przerośniętym korzeniami 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
2	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm 300/10000	ha ha	0.030	
				RAZEM	0.030
3	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem 300	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
4	KNR 7-13 0304-03	Załadowanie, wyładowanie lub przeładowanie na przyczepy ładunków ciężkich o masie do 30 t kat. II za pomocą żurawi samojezdnych kołowych Krotność = 2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-01 0310-03 analogia	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV) 1.00*0.7*0.8*5	m ³ m ³	2.800	
				RAZEM	2.800
6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.4*0.74*0.8*5	m ³ m ³	1.184	
				RAZEM	1.184
7	KNR 2-02 0603-01 + KNR 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa (2*0.4+2*0.74)*0.8*5	m ² m ²	9.120	
				RAZEM	9.120
8	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m (1.00*0.7*0.8)*5-(0.4*0.74*0.8)*5	m ³ m ³	1.616	
				RAZEM	1.616
9	KNP 18 0108-05.09 analogia	Montaż konstrukcji wsporczych o masie ponad 15 kg na stropie przez przykręcenie do gotowego podłoża w dwóch punktach + montowane elementy: kiwak łódka, domek, kiwak meduza, kiwak foka, kiwak quad 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000