

Kłodzko, dnia 30.07.2015 r.

ZP II. 271.10.2015

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja dachu hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 2 w Kłodzku.**”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnienia na pytania Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1: jak mają być wykonane zwody pionowe, gdyż hala posiada ściany z płyt warstwowych, a nie murowanych. Czy można zastosować uchwyty naścienne, co dopuszcza projekt budowlany, str. 9

Odpowiedź: ponieważ hala posiada ściany z płyt warstwowych należy zastosować uchwyty naścienne, co jest zgodne z opisem w projekcie.

Pytanie 2: czy zamawiający posiada do wglądu pomiary uziomów instalacji odgromowej, które mogą określić konieczność zastosowania i wyceny dodatkowych uziomów.

Odpowiedź: Zarządca obiektu dysponuje aktualnymi wynikami pomiarów kontrolnych. W załączeniu wyniki pomiarów.

Pytanie 3: czy zwody pionowe ZP3, ZP4, ZP5, ZP6 mają być wykonane tylko do dachu socjalnego, lub czy cała instalacja dachu socjalnego ma być wymieniona. W przypadku wymiany całej instalacji wnioskujemy o przekazanie dodatkowego obmiaru robót do wyceny.

Odpowiedź: instalacja odgromowa dachu budynku niższego, socjalnego, powinna być wykonana przewodami o takim samym przekroju, co instalacja na dachu hali - czyli drut fi 8mm.

Wykonawca winien we własnym zakresie dokonać wyceny prac i ująć w cenie oferty.

Sporządziła: Dagmara Sulikowska-Skaczyło

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
Dagmara Sulikowska-Skaczyło

Z up. Burmistrza
Z-ca BURMISTRZA
Wiesław Tracz

WS 610.7.2015

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Jerzy Lewandowicz
57-500 BYSTRZYCA Kł. ul. Zamenhofs 22
NIP 881-115-15-82 REGON 020039682
tel. 669 570 263

KSIĄŻKA

OPISU URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO ORAZ KONTROLI I NAPRAW NA
OBIEKCIE: **HALA SPORTOWA, UL. KUSOCIŃSKIEGO 2**

w: **KŁODZKU**

należącym do: **KŁODZKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

podległym : j.w.

1. Opis budowli:

Rodzaj budynku : hala sportowa

Otoczenie budynku: murawa

Grunt wokół budynku: kat. IV

Pokrycie dachu: papa

Ściany: murowane/konstrukcja metalowa

2. Opis urządzenia piorunochronnego

Zwód główny: drut ocynkowany $\varnothing 7$

Zwody dodatkowe: drut ocynkowany $\varnothing 7$

Przewody doprowadzające: drut ocynkowany $\varnothing 7$

Sposób umocowania: uchwyty

3. Opis uziemień

Przewody uziemiające: bednarka

Ilość uziomów: 12

Złącza kontrolne: TYPOWE

Oslony: BRAK

Uziomy: 12

Książkę zaprowadzono dnia: **29.05.2013 r.**

przez 
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Jerzy Lewandowicz
57-500 BYSTRZYCA Kł. ul. Zamenhofs 22
NIP 881-115-15-82 REGON 020039682
tel. 669 570 263

TECH - ELEKTR.
Jerzy Lewandowicz
Upoważniony do wykonywania
pomiarów elektroenergetycznych
Nr upr. E1-5668/51720/13
Nr upr. D1-5669/51720/13

KŁODZKO, dnia 29.05.2013 r.

Sprawozdanie z kontroli i napraw

L.p	Data	RODZAJ	KONTROLA					NAPRAWA			
			WYNIKI BADAŃ					ZALECENIA POKONTROLNE	PODPIS	DATA NAPRAWY	FIRMA WYKONUJĄCA NAPRAWY
			POMIAR ODPORNOŚCI UZIEMIENŃ				WYNIK				
			NR UZIOMU	TYP PRZYRZĄDU	POGODA						
1	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	1	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	02 Ω	BRAK				
2	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	2	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	08 Ω	BRAK				
3	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	3	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	05 Ω	BRAK				
4	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	4	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	1 Ω	BRAK				
5	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	5	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,8 Ω	BRAK				
6	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	6	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,8 Ω	BRAK				
7	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	7	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,8 Ω	BRAK				

	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	8	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,6 Ω	BRAK			
9	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	9	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,6 Ω	BRAK			
10	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	10	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,4 Ω	BRAK			
11	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	11	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	0,5 Ω	BRAK			
12	29.05 .2013	INSTAL ACJA ODGRO MOWA	12	MIERNIK PROTEX ERT 1000 NR 08971453	POCHM URNO	29 Ω	BRAK			

TECH - ELEKTR.
Jerzy Lewandowicz
Uprawniony do wykonywania
pomiarów elektroenergetycznych
Nr upr. E1-5668/517/2012
Nr upr. D1-5669/517/2012