
PRZEDMIAR

**NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC
WYPOCZYNKU I REKREACJI NA TERENIA MIASTA
- ZGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ SKWERU IM.
WERONIKI KUMKO W KŁODZKU**

ADRES INWESTYCJI : KŁODZKO, UL. T. KOŚCIUSZKI
dz. Nr 90/3, 90/4, 89; AM-2, obręb: 0010 Centrum jednostka ewidencyjna: 020802_1 Kłodzko-miasto

INWESTOR : Gmina Miejska Kłodzko
ADRES INWESTORA : pl. B. Chrobrego 1 57-300 Kłodzko
BRANŻA : ZIELEŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy Kurzyk
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Kłodzko zieleń			
1	Prace przygotowawcze	1	9
2	Roboty ziemne	10	14
3	Roboty agrotechniczne	15	56

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Kłodzko zieleń					
1 Prace przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²		
d.1	0803-01 + KNR 2-31 0803-02	162.90	m ²	162.90	
				RAZEM	162.90
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
d.1	0807-01	220.10	m ²	220.10	
				RAZEM	220.10
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m ²		
d.1	0802-07 + KNR 2-31 0802-08	poz.1+poz.2	m ²	383.00	
				RAZEM	383.00
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	281.80	m	281.80	
				RAZEM	281.80
5	KNR-W	Rozebranie ścian, filarów, kolumn kamieni na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	4-01 0348-04	0.50*0.50*12.50	m ³	3.12	
				RAZEM	3.12
6	KNR-W	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	4-01 0212-05	0.30*0.50*12.50	m ³	1.88	
				RAZEM	1.88
7		demontaż obudowy rabaty – palisada drewniana – ok. 10,0 mb	kpl		
d.1	kalk. włas- na	demontaż betonowych koszy na śmieci – 4 szt. demontaż ławek parkowych – 7 szt. 1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Odpady bitumiczne z utylizacją poz.1*0.07	m ³	11.40	
				RAZEM	11.40
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
d.1	0108-09 + KNR 4-01 0108-10	Odpady budowlane z utylizacją poz.3*0.20 poz.4*0.30*0.08 poz.5 poz.6	m ³ m ³ m ³ m ³	76.60 6.76 3.12 1.88	
				RAZEM	88.36
2 Roboty ziemne					
10	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 35 cm	m ²		
d.2	0101-05 + KNR 2-31 0101-06	85.11	m ²	85.11	
				RAZEM	85.11
11	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 15 cm	m ²		
d.2	0101-05 + KNR 2-31 0101-06	383.00	m ²	383.00	
				RAZEM	383.00
12	KNR 2-31	Wykonanie koryta w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.2	0101-05 + KNR 2-31 0101-06	20.97	m ²	20.97	
				RAZEM	20.97

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2-01 0203-05 + KNR-W 2-01 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemność łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km poz. 10*0.35 poz. 11*0.15 poz. 12*0.20	m ³ m ³ m ³ m ³	 29.79 57.45 4.19	
				RAZEM	91.43
14	KNR 2-31 d.2 0407-01 analiza in- dywidual- na	Obrzeża z tworzywa typu Eko-bord uni 113.00	m m	 113.00	
				RAZEM	113.00
3		Roboty agrotechniczne			
15	KNR 2-21 d.3 0111-04	Ścinanie drzew 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR-W d.3 2-01 0102-05	Karczowanie drzew 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W d.3 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.10	ha ha	 0.10	
				RAZEM	0.10
18	KNR 2-21 d.3 0104-05 analogia	Prace pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usunięciu po- suszu i skupisk jemioly wg projektu 18	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
19	KNR-W d.3 2-01 0110-02 + KNR-W 2-01 0110-05 analogia	Wywożenie karpiny,dłyzyc,gałęzi na odległość 15 km 20	mp mp	 20.00	
				RAZEM	20.00
20	KNR 2-21 d.3 0107-04	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych ?????????	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	0.00
21	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie drzew-Klon pospolity 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie drzew-Wiśnia pospolita 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie drzew-Jabłoń domowa 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie drzew-Śliwa domowa 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
25	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie drzew-Czeremcha zwyczajna 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie drzew-Lipa krymska 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Budleja Davida	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
28	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Pigwowiec japoński	szt.		
		18	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
29	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Irga błyszcząca	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
30	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Oliwnik baldaszkowaty	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
31	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Suchodrzew Maacka	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
32	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Mahonia pospolita	szt.		
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
33	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Ognik szkarłatny odm. Red Cushion	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
34	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Tawuła japońska odm.Genpei	szt.		
		67	szt.	67.00	
				RAZEM	67.00
35	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Kłokoczka południowa	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
36	KNR 2-21 d.3 0301-05	Sadzenie krzewów liściastych-Śnieguliczka biała odm. naga	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
37	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat -Wrzos pospolity	szt.		
		98	szt.	98.00	
				RAZEM	98.00
38	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Naparstnica purpurowa	szt.		
		212	szt.	212.00	
				RAZEM	212.00
39	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Przegorzan pospolity odm. Veitch's Blue	szt.		
		145	szt.	145.00	
				RAZEM	145.00
40	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Wrzosiec popielaty	szt.		
		95	szt.	95.00	
				RAZEM	95.00
41	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Dziurawiec zwyczajny	szt.		
		53	szt.	53.00	
				RAZEM	53.00
42	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Hyzop lekarski	szt.		
		126	szt.	126.00	
				RAZEM	126.00
43	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Lawenda wąskolistna	szt.		
		85	szt.	85.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	85.00
44	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Łubin ogrodowy odm.Edelknaben	szt.		
		132	szt.	132.00	
				RAZEM	132.00
45	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Pysznołtówka szkarłatna odm. Craftway Pink	szt.		
		96	szt.	96.00	
				RAZEM	96.00
46	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Kocimiętka Faassena	szt.		
		110	szt.	110.00	
				RAZEM	110.00
47	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Rudbekia błyskotliwa odm. Goldsturm	szt.		
		100	szt.	100.00	
				RAZEM	100.00
48	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Szałwia lekarska	szt.		
		52	szt.	52.00	
				RAZEM	52.00
49	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Nawłoc pospolita	szt.		
		78	szt.	78.00	
				RAZEM	78.00
50	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Macierzanka piaskowa	szt.		
		58	szt.	58.00	
				RAZEM	58.00
51	KNR 2-21 d.3 0414-09 analogia	Obsadzenie rabat-Bluszcz pospolity	szt.		
		513	szt.	513.00	
				RAZEM	513.00
52	KNR 2-21 d.3 0201-02	Przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II <rabaty>52.10+71.70+57.30+6.10+264.80+10.20+4.40 <trawniki>523.90+354.30 <łąka kwietna>40.50+489.20	m ² m ² m ² m ²	 466.60 878.20 529.70	
				RAZEM	1 874.50
53	KNR 2-02 d.3 0616-04 + KNR 0-23 2612-03 analogia	Ułożenie tkaniny filtracyjnej-geowłóknina <rabaty>52.10+71.70+57.30+6.10+264.80+10.20+4.40	m ² m ²	 466.60	
				RAZEM	466.60
54	KNR 2-21 d.3 0218-01 analogia	Rozścielenie kory ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.53*0.04	m ³ m ³	 18.66	
				RAZEM	18.66
55	KNR 2-21 d.3 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez na wożenia <trawniki>523.90+354.30	m ² m ²	 878.20	
				RAZEM	878.20
56	KNR 2-21 d.3 0401-02 analogia	Wykonanie łąki kwietnej skład miesznki siewnej wg projektu <łąka kwietna>40.50+489.20	m ² m ²	 529.70	
				RAZEM	529.70